

Mitteilung aus der Bauverwaltung

Grundhafter Ausbau Stennewitzer Straße und Ersatzneubau Brücke, OT Kleinkugel Abnahme und Verkehrsfreigabe der Baumaßnahme erfolgte am 30.04.2026



(v. l. n. r) Martin Senkbeil (Bürgermeister Kabelsketal), Laura Fröhlich (Bauleiterin MST-Laucha),
Christoph Hartwig (Ortsbürgermeister Dölbau)
Quelle Bild: Bauverwaltung

Das im Jahr 1954 errichtete Brückenbauwerk über die Kabelske an der Stennewitzer Straße musste aufgrund des Alters und der damit verbundenen unzureichenden Tragfähigkeit ersetzt werden.

Im Zuge der Baumaßnahme wurde das bestehende Bauwerk abgetragen und durch ein integrales Brückenbauwerk in Stahlbetonbauweise ersetzt. Dabei wurde auch der Durchflussquerschnitt als Hochwasserschutzmaßnahme erhöht. Außerdem wurde die Lage des Bauwerks in Bezug auf die Fahrbahn so angepasst, dass der vorhandene Winkel in Bezug auf die Fahrbahnachse vergrößert ist. Der Kleinkugeler Abschnitt der Stennewitzer Straße bestand aus einem Kopfsteinpflasterbelag, der teilweise mit Asphalt überbaut oder durch eine

Asphaltkonstruktion ersetzt wurde. Der vorhandene Gehweg entsprach mit einer Breite von 0,8 m bis 1,0 m nicht den anerkannten Regeln und Vorschriften. Daher wurde zum Ersatzneubau des Brückenbauwerks der Kleinkugeler Abschnitt der Stennwitzer Straße grundhaft ausgebaut. Der neue Gehweg wurde auf das Mindestmaß von 1,5 m verbreitert.

Des Weiteren wurden die vorhandenen Freileitungen der Telekom und Straßenbeleuchtung demontiert. Die Wiederherstellung erfolgte in erdverlegter Bauweise. Zusätzlich wurde die Straßenbeleuchtung, die sich vorher auf der Feldseite befand, auf die Seite des Gehwegs verlegt.



Quelle: Bauverwaltung

Die Entwässerung des Niederschlagswassers erfolgt über eine sickerfähige Mulde entlang der Straße, die nur bei Starkregenereignissen in die Kabelske ableitet.

Die Baumaßnahme wurde am 03.03.2025 begonnen und fristgerecht am 30.04.2026 abgeschlossen.

Die Gesamtbaukosten betragen ca. 1.700.000,00 €, wovon ca. 550.000,00 € für den grundhaften Ausbau der Straße und ca. 850.000,00 € für den Ersatzneubau der Brücke, aufgebracht werden. Die Kosten für die Entwässerungsanlagen werden mit 50.000,00 € angesetzt. Die Planungsleistungen betragen ca. 250.000,00 €.

Die Baukosten werden ohne Fördermittel durch die Gemeinde Kabelsketal getragen.